



Transprrbeton Heidenau GmbH & Co. KG
Glashüttenstrasse 2
01796 Pirna
WPK-Prüfstelle, Ständige Betonprüfstelle
Tel. +49 3501 / 5652 - 0
Fax +49 3501 / 5652 - 76
Mail: labor@tb-heidenau.de

Leistungen der Prüfstelle, Bearbeitungsgebühren

Leistungsübersicht/Preisliste

Bitte fragen Sie uns gern an!

1. Allgemeine Leistungen
2. Überwachung von Baustellen (Überwachungsklassen 2 und 3)
3. Überwachung von TB-Werken, FT-Werken, Kies- u. Splittwerken (WPK)
4. Erstprüfungen
5. Prüfung von Betonwerkstein
6. Prüfung von Mörtel und Estrich
7. Wasserprüfung
8. Bauwerksuntersuchung



Transprtbeton Heidenau GmbH & Co. KG
 Glashüttenstrasse 2
 01796 Pirna
 WPK-Prüfstelle, Ständige Betonprüfstelle
 Tel. +49 3501 / 5652 - 0
 Fax +49 3501 / 5652 - 76
 Mail: labor@tb-heidenau.de

Artikel-Nr.	Beschreibung	ME	EP
1. Allgemeine Leistungen			
1.1 Personal			
LB1101	Prüfstellenleiter, Ingenieur, Betontechnologe	h	
LB1102	Baustoffprüfer, Laborant	h	
LB1103	Baustoffprüfer, Laborant mit Laborwagen	h	
LB1111	Samstagszulage (06:00-12:00 Uhr; nach 12:00 Uhr gilt Sonn- und Feiertagszulage) Mindestumsatz 150,00 € netto	h	
LB1112	Sonn- und Feiertagszulage; Mindestumsatz 300,00 € netto	h	
LB1113	Nachtzulage (22-06 Uhr); Mindestumsatz 300,00 € netto	h	
LB1114	Zuschlag für kurzfristige Laborbestellung innerhalb 12 Stunden	psch	
LB1115	Zuschlag für kurzfristige Laborbestellung innerhalb 12-24 Stunden	psch	
1.2 Fahrtkosten			
LB1201	Laborwagen	km	
LB1202	Pkw Kombi	km	
LB1211	Personalkosten An- / Abfahrt bis 25 km, einfache Strecke	psch	
LB1212	Personalkosten An- / Abfahrt bis 50 km, einfache Strecke	psch	
LB1213	Personalkosten An- / Abfahrt bis 100 km, einfache Strecke	psch	
LB1214	Personalkosten An- / Abfahrt über 100 km, einfache Strecke	psch	
1.3 Sonstige Leistungen			
LB1301	Baustelleneinrichtung	psch	
LB1302	Stromaggregat / Tag	d	
2. Überwachung von Baustellen (Überwachungsklassen 2 und 3)			
2.1 Allgemeine Leistungen			
LB2101	Abschluss ÜK2-Überwachungsvertrag	psch	
LB2102	Eigenüberwachung ÜK2/3-Baustelle	je m ³ Beton	
LB2103	Anmeldung ÜK2/3 -Baustelle, Bereitstellung ÜK2/3-Ordner	psch	
LB2111	Bereitstellung von Prüfgerät für Frischbetonprüfung durch Baustellenfachpersonal	psch	
LB2112	Einweisung auf der Baustelle in Betonprüfung / ÜK2-Unterlagen (ohne Fahrtkosten und km-Aufwand, wird zzgl. berechnet)	psch	
LB2113	Abholung Probekörper einschl. Überprüfen der ÜK2-Unterlagen (ohne Fahrtkosten und km-Aufwand, wird zzgl. berechnet)	psch	
LB2121	Identitätsprüfung gemäß DIN 1045-3, Tab. A.3	je Sorte	
LB2122	Überprüfung ÜK2-Ordner	h	
LB2123	Schlussmeldung an Fremdüberwachung u. Bauaufsichtsbehörde	psch	
LB2131	Verwaltungskosten für die ÜK2/3 - Eigenüberwachung: bis 50 m ³	psch	
LB2132	Verwaltungskosten für die ÜK2/3 - Eigenüberwachung: 51 bis 500 m ³	psch	
LB2133	Verwaltungskosten für die ÜK2/3 - Eigenüberwachung: 501 bis 2000 m ³	psch	
LB2134	Verwaltungskosten für die ÜK2/3 - Eigenüberwachung: > 2000 m ³	psch	
LB2135	ÜK2/3 - Fachpersonalschulung für Bauunternehmen	psch	



Transprtbeton Heidenau GmbH & Co. KG
 Glashüttenstrasse 2
 01796 Pirna
 WPK-Prüfstelle, Ständige Betonprüfstelle
 Tel. +49 3501 / 5652 - 0
 Fax +49 3501 / 5652 - 76
 Mail: labor@tb-heidenau.de

Artikel-Nr.	Beschreibung	ME	EP
2.2 Frischbetonprüfungen			
LB2201	Probenahme, Konsistenzprüfung, 1 Probekörper (150x150x150 mm) einschl. Prüfzeugnis Frischbetonprüfung	Stk.	
LB2202	Probenahme, Konsistenzprüfung, 3 Probekörper (150x150x150 mm) einschl. Prüfzeugnis Frischbetonprüfung (1 Lieferschein)	3 Stk.	
LB2203	Probekörperherstellung (WU-Platte 150x150x120 mm)	Stk.	
LB2204	Probekörperherstellung (Balken 150x150x700 mm)	Stk.	
LB2211	Ermittlung des Luftporengehalts (mittels Luftgehaltsprüfer)	je Probe	
LB2212	w/z - Bestimmung (Darren)	je Probe	
LB2213	w/z - Bestimmung (IMKO-Sonde)	je Probe	
LB2214	Betonauswaschung, einschl. Trocknung, Siebung, Prüfzeugnis	je Probe	
LB2215	SVB - Regelprüfung gemäß DAfStb-Richtlinie	psch	
LB2216	Bestimmung Stahlfasergehalt gem. DAfStb-Richtlinie	je Probe	
2.3 Festbetonprüfungen			
LB2301	Planschliff von Prüfflächen, je Probekörper	Stk.	
LB2302	Zuschneiden von Bohrkernen, Zylindern -nass- Druckfestigkeit Probekörper (Würfel 150x150x150 mm),	Stk.	
LB2303	Rohdichte einschl. Prüfzeugnis Festbetonprüfung Druckfestigkeit Probekörper (Zylinder Ø150 x 300 mm)	Stk.	
LB2304	Rohdichte einschl. Prüfzeugnis Festbetonprüfung		
LB2305	Wasserundurchlässigkeitsprüfung (WU-Platte)	Stk.	
LB2306	Trockenrohddichte von Leichtbeton	Stk.	
3. Überwachung von TB-Werken, FT-Werken, Kies- u. Splittwerken (WPK)			
LB3001	Pauschale für Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) für TB-Werke		
LB3002	Pauschale für Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) für Kies- und Splittwerke		
LB3003	Pauschale für Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) für FT-Werke		
4. Erstprüfungen			
4.1 Rezepturentwurf			
LB4101	Betonrezeptur entwerfen, Mischungsberechnung erstellen (Ausgangsstoff-Kennwerte liegen vor)		psch
4.2 Laborprüfung			
LB4201	Standard-Erstprüfung gem. DIN EN 206-1 / DIN 1045-1 Rezepturentwurf, Frischbetonprüfung einschl. w/z-Ermittlung, Festbetonprüfung an 6 Stck. Probewürfel 150x150x150 mm, Prüfzeugnis		psch
LB4202	Erweiterte Erstprüfung (Leistungsumfang laut Vereinbarung)		psch
LB4203	SVB-Erstprüfung		psch
LB4204	Herstellung von Farbbeton-Musterplatten		psch



Transprtbeton Heidenau GmbH & Co. KG
 Glashüttenstrasse 2
 01796 Pirna
 WPK-Prüfstelle, Ständige Betonprüfstelle
 Tel. +49 3501 / 5652 - 0
 Fax +49 3501 / 5652 - 76
 Mail: labor@tb-heidenau.de

Artikel-Nr.	Beschreibung	ME	EP
-------------	--------------	----	----

5. Prüfung von Betonwerkstein

LB5001	Wasseraufnahme von Betonwerkstein nach EN 1916/1917	Stk.	
LB5002	Prüfung der Spaltzugfestigkeit an Betonpflastersteinen, o. ä.	Stk.	
LB5003	Prüfung der Wasserdurchlässigkeit von Betonwerkstein	Stk.	
	Ermittlung der Druckfestigkeit von Schalungssteinen, o. ä.	Stk.	
LB5004	(zzgl. Planschliff der Prüfflächen)		
LB5005	Druckprüfung von Pflastersteinen, o. ä. (zzgl. Planschliff der Prüfflächen)	Stk.	

Artikel-Nr.	Beschreibung	ME	EP
-------------	--------------	----	----

6. Prüfung von Mörtel und Estrich

LB6001	Konsistenzprüfung (Ausbreitmaß, Fließmaß)	Stk.	
LB6002	Ermittlung Luftporengehalt (mittels Luftgehaltsprüfer), und Frischmörtelrohichte	Stk.	
LB6003	Probekörperherstellung (3 Prismen 40x40x160 mm)	Stk.	
LB6011	Druckfestigkeit an Prismen 40x40x160 mm (einschl. Festmörtelrohichte)	Stk.	
LB6012	Zuschnitt/Planschliff/Druckprüfen von Prismen 40x40x160 mm	Stk.	
LB6013	Biegezugfestigkeit an Prismen 40x40x160 mm (einschl. Festmörtelrohichte)	Stk.	
LB6014	Restfeuchtebestimmung an Estrichausbaustücken durch CM-Prüfung	je Probe	

7. Wasserprüfung

LB7001	Bestimmung pH-Wert Betonanmachwasser	je Probe	
LB7002	Dichtebestimmung von Restwasser aus Betonrecyclinganlage	je Probe	
LB7003	Chemische Wasseranalyse	je Probe	



Transprtbeton Heidenau GmbH & Co. KG
 Glashüttenstrasse 2
 01796 Pirna
 WPK-Prüfstelle, Ständige Betonprüfstelle
 Tel. +49 3501 / 5652 - 0
 Fax +49 3501 / 5652 - 76
 Mail: labor@tb-heidenau.de

Artikel-Nr.	Beschreibung	ME	EP
-------------	--------------	----	----

8. Bauwerksuntersuchung

8.1 Probenahme

LB8101	Bohrkernentnahme bis \varnothing 70 mm	je cm	
LB8102	Bohrkernentnahme bis \varnothing 100 mm	je cm	
LB8103	Bohrkernentnahme bis \varnothing 150 mm	je cm	
LB8104	Aufnahme und Dokumentation von Bohrkernproben	h	
LB8111	Bohrmehlentnahme zur Chlorid-/Sulfatgehaltbestimmung	je Tiefenstufe	
LB8112	Zuschneiden von Bohrkernen zur Chlorid-/Sulfatgehaltbestimmung	je Tiefenstufe	
LB8113	Entnahme Ausbaustück für CM-Prüfung einschl. Probenvorbereitung	Stk.	
LB8114	Verschluss Bohrloch/Ausbruchstelle mit PCC-Mörtel	Stk.	
LB8115	Verschluss Bohrloch/Ausbruchstelle mit PCC-Mörtel	h	
LB8116	Bohrmehl inkl. Chloridbestimmung (3 Tiefenstufen)	psch.	

8.2 Zerstörungsfreie Betonprüfungen

Bestimmung der Bauwerksfestigkeit mit dem Rückprallhammer nach Schmidt

LB8201	Rückprallhammerprüfung (ohne Vorbereitung der Prüffläche), einschl. Prüfzeugnis	Messstelle	
LB8202	Rückprallhammerprüfung (mit Anschleifen der Prüffläche), einschl. Prüfzeugnis	Messstelle	

Bewehrungsdetektion

LB8211	Bewehrungsdetektion mittels Ferroskan/Profometer (ohne Auswertung)	h	
LB8212	Radarmessung von Spanngliedern, Einbauteilen, Fehlstellen u.ä. (ohne Auswertung)	h	
LB8213	Betondeckungsmessung in der Fläche	60 x 60 cm	
LB8214	Betondeckungsmessung auf Länge	je lfd. m	
LB8215	Bewehrung einmessen für Kernbohrungen mittels Bewehrungssuchgerät	je Bohrkern	
LB8216	Bewehrung einmessen für Kernbohrungen mittels Radargerät	je Bohrkern	

Potentialfeldmessung

LB8231	Vornässen der Messflächen (Wasseranschluss vorausgesetzt)	h	
LB8232	Anodenanschluss für Potentialfeldmessung herstellen	Stk.	
LB8233	Potentialfeldmessung an Bodenflächen	m ²	
LB8234	Potentialfeldmessung an Sockelflächen von Wänden, Stützen	je lfd. m	



Transportbeton Heidenau GmbH & Co. KG
 Glashüttenstrasse 2
 01796 Pirna
WPK-Prüfstelle, Ständige Betonprüfstelle
 Tel. +49 3501 / 5652 - 0
 Fax +49 3501 / 5652 - 76
 Mail: labor@tb-heidenau.de

Artikel-Nr.	Beschreibung	ME	EP
-------------	--------------	----	----

8.3 Zerstörende Betonprüfungen

LB8301	Bauteilöffnung zur Ermittlung von Stabart u. -durchmesser, Betondeckung	Stk.	
LB8302	Schneiden, Schleifen, Druckprüfen von Bohrkern/Einpessmörtel ohne Auswertung	Stk.	
LB8303	Messung Karbonatisierungstiefe an Prüfflächen/Bauteilöffnungen	Stk.	
LB8304	CM-Prüfung gem. ZTV-Ing an Ausbaustücken	je Probe	

Prüfung Haftzugfestigkeit bzw. Oberflächenzugfestigkeit

LB8331	auf waagerechten Betonoberflächen einschl. Bohren einer Ringnut	Stk.	
LB8332	auf senkrechten Betonoberflächen einschl. Bohren einer Ringnut	Stk.	
LB8333	auf Betonoberflächen über Kopf einschl. Bohren einer Ringnut	Stk.	
LB8334	am eingespannten Bohrkern einschl. Bohren einer Ringnut	Stk.	
LB8335	Aufnahme und Dokumentation von Haftzugprüfungen	h	

Artikel-Nr.	Beschreibung	ME	EP
-------------	--------------	----	----

8.4 Laboranalysen

Chloridgehaltbestimmung an Bohrmehlproben

LB8401	Chloridgehaltbestimmung bis 10 Tiefenstufen	je Tiefenstufe	
LB8402	Chloridgehaltbestimmung bis 100 Tiefenstufen	je Tiefenstufe	
LB8403	Chloridgehaltbestimmung bis 300 Tiefenstufen	je Tiefenstufe	
LB8411	Sulfatgehaltbestimmung (säurelöslich) an Bohrmehlproben	je Tiefenstufe	
LB8412	PCB-Gehaltbestimmung an Betonstücken	je Probe	
LB8413	PAK-Gehaltbestimmung an Beton- oder Asphaltstücken	je Probe	
LB8414	Analyse von Asbestfasern in Baustoffen	je Probe	
LB8415	Allgemeine Schadstoffanalyse an Baustoffen	je Probe	

Die Rechnungsstellung erfolgt über die Transportbeton Heidenau GmbH & Co.KG, Pirna.
 Auf den Rechnungsbetrag wird die zum Zeitpunkt der Leistung gültige MwSt. erhoben.
 Rechnungen sind sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig.
 Änderungen bleiben vorbehalten.